

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE			
1	KNR 2-31	Rozebranie murka betonowego od strony drogi	m ³		
d.1	0816-04				
	analogia	16.8*0.35*0.15	m ³	0.882	
				RAZEM	0.882
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z gruzobetonu	m ³		
d.1	0812-02	(12+17)*0.3*0.4	m ³	3.480	
				RAZEM	3.480
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ułożonej pomiędzy budynkiem Urzędu a drogą.	m ²		
d.1	0807-01				
	analogia	(1.8*12)+6.50	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 2 km	m ³		
d.1	1103-04				
	1103-05	0.882+(12*0.15*0.3)+3.48+(28.1*0.06)	m ³	6.588	
				RAZEM	6.588
2	45233200-1	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI.			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.2	0114-05				
	0114-06				
	analogia	(11.7*1.85)+50.00	m ²	71.645	
				RAZEM	71.645
10	NNRNB	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze żółtym i grafitowym.	m ²		
d.2	231 0511-04	(11.7*1.85)+50.0	m ²	71.645	
				RAZEM	71.645
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i obrzeża wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-03	60.7+52.7+9	m	122.400	
				RAZEM	122.400
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	(52.7+9)*0.3*0.3	m ³	5.553	
				RAZEM	5.553
13	KNR 2-31	Palisada betonowa osadzona na ławie betonowej	m		
d.2	0407-01	26+16.8+11.7+6.2	m	60.700	
				RAZEM	60.700
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	3+9+7.2+4.8+2.5+3.8+5.4+17	m	52.700	
				RAZEM	52.700
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe leżące na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
d.2	0403-03	8.5+0.5	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-04				
	analogia	(14.7*10.5)-(0.5*8)	m ²	150.350	
				RAZEM	150.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 150.35	m ² m ²	 150.350	
				RAZEM	150.350
18	NNRNKB d.2 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm grafitowa i szara. 150.35	m ² m ²	 150.350	
				RAZEM	150.350
3	45212120-3	ZIELEŃ ZEWNĘTRZNA			
19	KNR 2-28 d.3 0501-09	Dowóz ziemi urodzajnej pod profilowane skarpy przy palisadzie oraz działki. 11.405	m ³ m ³	 11.405	
				RAZEM	11.405
20	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Klon palmowy 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- rozpienica 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- turzyca włosista 11.00	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- rozchodnik okazały, 22.00	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
24	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- Hemmerocalis Stella d'oro 31.00	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
25	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- berberys Thunberga. 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- tawuła japońska. 95.00	szt. szt.	 95.000	
				RAZEM	95.000
27	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- róża okrywowa 32.00	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
28	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- goździk kropkowany. 23.00	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
29	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sosna karłowata 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - świerk kłujący. 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 2-21 d.3 0323-04 analogia	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - kostrzewa siwa 13.00	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
32	KNR 2-21 d.3 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (313.25-39.65-21.5-7.2-16.8)*0.05	m ³ m ³	 11.405	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.405
33	KNR 2-21	Nalożenie maty (tkanina przeciwhwastowa) mocowanej na szpilkach	m ²		
d.3	0503-01				
	analogia				
		39.65	m ²	39.650	
				RAZEM	39.650
34	KNR 2-21	Rozścielenie kory mielonej grubej 30- 80 mm	m ²		
d.3	0218-02				
	analogia				
		39.65	m ²	39.650	
				RAZEM	39.650
35	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05				
		(313.25-39.65-21.5-7.2-16.8)	m ²	228.100	
				RAZEM	228.100
4		ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
36		Ławka terenowa o podstawie betonowej z drewnianym siedziskiem. Promień	kpl.		
d.4	kalk. własna	ławki 4,5m- wg. projektu wraz z montażem.	kpl.	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
37		Montaż fontanny- wodotrysku	kpl.		
d.4	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
38		Montaż donic betonowych	m		
d.4	kalk. własna		m	8.000	
		8.00		RAZEM	8.000
39		Kosze na śmieci wg. dokumentacji.	szt		
d.4	kalk. własna		szt	2.000	
		2.00		RAZEM	2.000
40		Stojaki na rowery cztero stanowiskowy wraz z montażem.	kpl.		
d.4	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
41		Gablota informacyjna wraz z montażem	szt		
d.4	kalk. własna		szt	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
42		Tablica informacyjna zawierająca rys historyczny gm. Trzciana wraz z mon-	szt		
d.4	kalk. własna	tażem	szt	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000