

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ UJAZD - ZYZNÓWKA nr 580572K , nr dz.65 w miejscowości UJAZD w km 0+700 - 0+960

Budowa: **UJAZD, dz. nr 65; GMINA TRZCIANA**

Nazwa i kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: **GMINA TRZCIANA
32-733 TRZCIANA,
TRZCIANA 302**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ynnówj	Kosztorys	REMONT DROGI GMINNEJ UJAZD - ZYZNÓWKA nr 580572K , nr dz.65 w miejscowości UJAZD w km 0+700 - 0+960		
1	Element	Remont drogi (260 mb x 4,0m)		
1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe	m2	208,00
2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm - POBOCZA	m2	208,00
3	KNNR 6/1002/4 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywa naturalne o wymiarach 5-8`mm, ilość kruszywa 8,0`dm3/m2, samochód 5-10`t (1)	m2	208,00
4	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 040,00
5	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - ŚREDNIA GRUBOŚĆ 4 cm	t	104,00
6	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm	m2	1 040,00
7	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy Krotność=2	m2	1 040,00