

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ RDZAWA - DUDZIC nr 580618K , nr dz. 199 w miejscowości RDZAWA w km 0+100 - 0+320

Budowa: **RDZAWA dz. nr 199; GMINA TRZCIANA**

Nazwa i kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: **GMINA TRZCIANA**

32-733 TRZCIANA,

TRZCIANA 302

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DROGI GMINNEJ RDZAWA - DUDZIC nr 580618K , nr dz. 199 w miejscowości RDZAWA w km 0+100 - 0+320		
1	Element	Remont drogi (nawierzchnia 220 mb x 2,8 m)		
1	KNR 201/234/5	Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarkami samojezdnymi, skrzynia 16`m3, grunt kategorii IV(wyrównanie, likwidacja kolein i bruzd)	m2	704,00
2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	704,00
3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=10	m2	704,00
4	KNR AT 3/202/1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	616,00
5	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm	m2	616,00
6	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy Krotność=3	m2	616,00
7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm-POBOCZA	m2	88,00
8	KNR 6/1002/4 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywa naturalne o wymiarach 5-8`mm, ilość kruszywa 8,0`dm3/m2, samochód 5-10`t (1) Krotność=2	m2	88,00