

## **Przedmiar robót**

### **MODERNIZACJA/REMONT/ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UJAZD STUKUS - km 0+000 - 0+180**

Budowa: **UJAZD, dz. nr 252,246 ,GMINA TRZCIANA**

Nazwa i kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

**45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni**

**45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych**

Inwestor: **GMINA TRZCIANA  
32-733 TRZCIANA,  
TRZCIANA 302**

## Przedmiar robót

| Nr | Podstawa         | Opis robót                                                                                                                                                              | Jm | Ilość  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    | Kosztorys        | <b>MODERNIZACJA/REMONT/ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UJAZD STUKUS - km 0+000 - 0+180</b>                                                                         |    |        |
| 1  | Element          | <b>Modernizacja/Remont drogi</b>                                                                                                                                        |    |        |
| 1  | KNR 201/119/4    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim                                                                     | km | 0,18   |
| 2  | KNR 231/103/4    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV                                                           | m2 | 540,00 |
| 3  | KNR 231/114/5    | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                                      | m2 | 540,00 |
| 4  | KNR 231/114/6    | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości<br>Krotność=5                                                                        | m2 | 540,00 |
| 5  | KNR 231/311/5    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm                                                           | m2 | 486,00 |
| 6  | KNR 231/311/6    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy<br>Krotność=3             | m2 | 486,00 |
| 7  | KNR 231/114/7    | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA                                                                             | m2 | 72,00  |
| 8  | KNR 6/1002/4 (2) | Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywa naturalne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1)<br>Krotność=2 | m2 | 72,00  |