

Przedmiar robót

MODERNIZACJA/REMONT/ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH TRZCIANA - KRAWCZYKI - km 0+180 - 0+350

Budowa: **TRZCIANA, dz. nr 987 ,GMINA TRZCIANA**

Nazwa i kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Inwestor: **GMINA TRZCIANA
32-733 TRZCIANA,
TRZCIANA 302**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MODERNIZACJA/REMONT/ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH TRZCIANA - KRAWCZYKI - km 0+180 - 0+350		
1	Element	Modernizacja/Remont drogi		
1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,17
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	510,00
3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	510,00
4	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5	m2	510,00
5	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m2	459,00
6	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=3	m2	459,00
7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA	m2	68,00
8	KNR 6/1002/4 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywa naturalne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1) Krotność=2	m2	68,00